

Rangárþing ytra  
Ágúst Sigurðsson

Meðfylgjandi er verðáætlun í 269,5 m<sup>2</sup> viðbyggingu við íþróttahúsið á Hellu, ofan á steiptan sökkul. Innifalið er skel hússins fyrir ofan sökkul og burðarvirki fyrir 269,5 m<sup>2</sup> milligólf, samkvæmt skilgreiningu hér að neðan.

Miðað er við að húsið rísi á Hellu.

Miðast var við upplýsingar frá Ágústi

Stærð hússins.

Breidd, 7,0 m

Lengd, 38,5 m

Flatarmál, 269,5 m<sup>2</sup>

Vegghæð, meðalh 7 m

Þakhalli 17 gráður.

Innifalið í áætlun:

Límtré og stálfestingar í burðargrind.

Límtré og stálfestingar fyrir burðarvirki í milligólf í hluta af húsinu.

ST-173 (Aluz/ PP) á þak.

SF-105 (Aluz/ PP) á vegg.

Áfellur, skrúfur og þéttiefni fyrir steinullareiningar.

Snittteinar, skrúfur og naglar fyrir uppsetningu Límtrés.

Hönnun og teikningar af límtrésburðarvirki og stálfestingum.

Hönnun og teikningar af steinullareiningum og öllum frágangi þeirra.

Ekki innifalið í áætlun:

Aðaluppdrættir.

Brunatæknileg hönnun

Sökkklar, efni og hönnun.

Þakgluggi í mæni, ca. 5% af gólfleti. (Reyklosun þarf að skoða)

Milliveggir

Klæðning á milligólf.

Einangrun og klæðning undir milligólf.

Stigar.

Flutningur

Uppsetning.

**Áætlað verð kr. 25.000.000,- til kr. 29.000.000,- m.vsk.**

Uppsetning: áætluð ca 35-45% til viðbótar við efnisverð.

Bestu kveðjur

Birgir Heiðar Þórisson

birgir@limtrevirnet.is, 412 5389, 617 5389